

**KOMMUNEP PILERSAARUTAA
1992 – 2005**

QEQERTARSUAQ KOMMUNE



**SIUNNERSUUT
SANAARTUGASSANUT PILERSAARUSIAQ**

KOMMUNIP PILERSAARUTAA
1992 – 2005
QEQERTARSUUP KOMMUNEA
SANAARTUGASSANUT PI-
LERSAARUSIAQ



Kommunip pilersaarutaa ingeniørinit siunnersuisartu-
nillu Sanati A/S-mit, suliarineqartoq, Qeqertarsuup
Kommuneani immikkoortoqarfiit ataasiakkaat suleqa-
tigalugit.

Nunap assiliorneqarnera
(C) Kort- og Matrikelstyrelsen A86

AALLAQQAASIUT

Mappersakkap uuma imarai Qeqertarsuup Kommuneani SANAARTUGASSATUT PILERSAARUSIOR-NEQ ukiuni 1992-mit 2005-mut.

Kommunip pilersaarutaasa imarai PILERSAARUM-MUT NASSUIAATIT, aammalu SANAARTORNISSAMUT PILERSAARUTIT.

SANAARTORNISSAMUT PILERSAARUTIT, tassani imaritinneqarput illoqarfiup nunaqarfiullu iluani nuna-minertat sumut atornissaannut pilersaarutit, kiisalu kommunemi soqutigisanut tunngassutillit.

Sanaartornissamut pilersaarutini ilanngunneqarput killigeqqusaasut killigeqqusaasut illoqarfimmi pilersaarutaasunut aamma taakku avataanni suliareqqinneqarnissaannut tunngasut.

PILERSAARUMMUT NASSUIAATIT imaraat tunngavissat politikikullu anguniakkat, taannalu ukiut tamaasa kukkunersiorneqartassaaq ukiullu nikinnerisa misaanni "saqqummertassalluni".

Qeqertarsuup kommuneanut pilersaarut suliarineqarpoq "Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 23, 18. november 1992-meersoq kommunep nunataatalu pilersaarusiornerni aalajangersakkat" tunngavigalugit.

Qeqertarsuarmi kommunalbestyrelsi ulloq _____

Borgmester

Kommunaldirektør

Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqarpoq, Aningaasaqarnermut Pisortaqaarfik ulloq _____

AALLAQQAASIUT

1. AGGORNERINUT PILERSAARUT	1
2. QANOQ ATORNEQARNISSAANUT PILERSAARUT	5
3. KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT	8
4. NUNAMINERTANIK TUNNIUSSISARNERIT	51
5. NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT	54

1. NUNAP AGGORNERINUT PILERSAARUTIT

NUNAP ASSINGANIK TAKUSSUTISSIAQ

Nunap assingani takussutissiani kommunip killeqarfii takutinneqarput, maannamut siusinnerusukkullu najugaqarfiusimasut kiisalu illoqarfiup nunaqarfiullu avataani soqutigisaqarfiit.

KOMMUNEP ISORARTUSSUSAA

Qeqertarsuup Kommunea Kalaallit-Nunaata kiitaani Diskobugtemiippoq, avannarpassutsip 70 gradip kippasissutsillu 54 gradip missarpiaaniilluni.

Kommunip annertussusaa tassaaneruvoq Qeqertarsuup qeqertartaa aammalu qeqertarpanguit Kitsissut (Kronprinsens Ejlande).

Taamaalillunilu tamatuma kommune tamakkerlugu annertussuseqalersippaa 7000 km²-mik taassumangalu 1500 km² sermimit qallerneqarsimavoq.

Inui Qeqertarsuup illoqarfiani nunaqarfianilu Kangerlummi najugaqarput.

ILLOQARFIUP NUNAQARFIULLU KILLINGISA AVATAANNI SOQUTIGISAQARFIIT

Qullissat.

Aamaruutissarsiorfiusimasoo Qullissat Sullorsuup Vaigat-ip tungaaniippoq, Qeqertarsuup qeqertartaata kangikanniani.

Illut napasut amerlanersai Ilulissat Kommuneannit pigineqarput, ataasiakkaalli Qeqertarsuup Kommuneannit pigineqarlutik.

Peqatigiiffiup Qullissat Ikinngutaasa kommunenut pineqartunut saaffiginnissutigisimavaat illut tamasa tigusullugit, taamatullu nunaminertat tamanna tamaat qinnutigalugu.

Qullissat siunissami sumut atornissaanut tunngatillugu aqqiissuteqarnissaa taamaammat Qeqertarsuup Ilulissallu taamatullu Qullissat Ikinngutaannik suleqateqarnikkut aqqiivigineqartariaqarpoq, tassangalu sulissutigineqartariaqarluni tamatuma aallaarsimaartarfinngortinneqarsinnaanerani.

Nipisat.

Silasiorfikuusimasoo Nipisat Qeqertarsuup qeqertartaata kitaatungaaniippoq Kangerlummut aqutaata pulammagiaaniilluni.

Illutaasa ilaat maannakkut atuutut aallaarsimaartarfiisut atorneqarput, aammalu piniarianit unnuiffigineqartarlutik.

Nuna tamanna aallaarsimaartarfittut soqutigisanut ilanngunneqassaaq.

Aamaruutissaqarfiit.

Qeqertarsuup qeqertaani piffinni arlalinni aamaruutissaqarfeqarpoq, takuuk nunap assinganik takussutissiaq. Nalunaarusiaq Mineral Development internal A/S 1990-1991-mi sananeqarsimasooq malillugu Aamaruutissat kanginnguanni nassaassaasimapput aamarsuit Qullissani piarneqarsinnaasut pitsaaqataat, imaluunniit sulitassannga pitsaanagerusut nassaarineqarsimapput. Taamaattorli tamanna sulit annertunerusumik mississueqqinnissamik pisariaqartitsinngitsuunngilaq pitsaassuttip annertussusaatalu erseqqinnerusumik oqaatigeqarsinnaaneranut, tamannattaarlutunngavigalugu nioqqutissiorsinnaanermut tunngatillugu aatsaat oqartoqarsinnaassalluni. Nunaminertat aamarsuaqarfiusut atuiffiulinnginnerminni eqqissisinnegqartariaqassapput, tamannalu suliarineqartariaqassaaq.

ILLOQARFIMMUT PILERSAARUT

Illoqarfiup pilersaarusiortneranut ilaapput nunaminertat siunissami illoqarfiup ineriartortinneranut atorneqartussat. Tassungattaq ilaallutik illoqarfiup qanittuani innuttaasut sunngiffimminni asiarfigisinnaasaat.

Periarfissaqarpoq illoqarfiup kujammut kimmut avannamullu ineriartortinneqarsinnaanera.

Siunissaa ungasinnerusooq eqqarsaatigalugu kujammut sanaartornerup pisariaqalersissavaa eqqaaviup nuunneqarnissaa.

Illoqarfik kimmut ineriartortissagaanni siunissarlun gasinnerusooq eqqarsaatigalugu pissusissami soornerussaaq umiarsualiveqarneq ineriartortinneqarpat.

Avannamut ineriartortitsissagaanni qaartiterutissaasiviup allamut inissinneqarnissaa pisariaqassaaq.

Illoqarfiup killeqarfiata iluani taseqarfiusooq tamatumalu eqqaata killiliiffiunissaa pisariqarpoq.


Illoqarfimmi killigititap iluani sioraqarfinnik peqarpoq, siunissamilu taakku atorluarneqartariaqarnissaat naatsorsuutigisariaqassaaq. Matumani eqqarsaatigineqarput illoqarfiup avannaatunnginnguaniittut taamatullu Kuussuup kanginnguaniittut.

NUNAQARFIMMI INERIARTORTITSINISSAMUT PILERSAARUT

Nunaqarfiup ineriartornissaanut pilersaarutip imarai nunaminertat nunaqarfiup siunissami ineriartortinneqarnissaanut atugassat taamatullu innuttaasut sunngiffimminni asiarfigisinnaasaatut pingaarutillit.

Nunaqarfiup killingata iluani taseqarfiusooq eqqarsaatigalugu tamanna killiliiffiusariaqarpoq.

NUNAP ASSINGANIK TAKUSSUTISSAQ



● Illoqarfik

● Nunaqarfik


○ Illoqarfik inuerussimasq

○ Nunaqarfik inuerussimasq

● Soqutiginaatilittut pilersaaruteqarfiusinnaasut


--- Kommunep killeqarfia

ILLOQARFIUP AGGORNERINUT PILERSAARUT



- - - - - Illoqarfimmi killiliussaq
 ||||| Atugassarititaasut
 |||| Illoqarfiup ineriartornissaanut soqutiginaartut
 + + + Imeqarfissatut immikkoortut


NUNAQARFIUP KILLEQARFIATUT PILERSAARUTIT



--- Nunaqarfiup iluata killinga



Atugassarititaasoq



Ineriartortitsinissamut soqutiginarsinnaasoq

2. NUNAP QANOQ ATORNIS- SAANIK PILERSAARUT

ILLOQARFIUP PINGAARNERUSUMIK AAQ- QISSUGAANERA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pingaarnerusumik aaqqissugaanerani ingerlanniakat makku immikkoortiterneqarsimapput:

A – Illuliorfissat

B – Umiarsualivik – inuutissarsiutitigullu ingerlatsivissanut immikkoortinneqarsimasut

C – Siunertanut ataatsimoorullugit atugassanut

D – Sunngiffimmi sammisassaqaqrusinnaasut annertunerusut taamatullu sanaartorfioqqu-saangitsut

E – Nunaminertat immikkut ittunut naatsorsuus-sat

Aaqqiissutit annikinnerusut avataasigut illoqarfiup tamakkerluni aaqqissugaanerani annertungaatsi-artumik allannguuteqartitsisoqarsimavoq:

Immikkoortoq A9 – B4.

Nunaminertaq 1,8 hektarisut annertutigisoq immikkoortoq A9-mit immikkoortoq A4-mut nuun-neqarsimavoq.

Immikkoortoq C1 – B2.

Nunaminertaq 0,1 hektarisut annertutigisoq immikkoortoq B2-mit imm. C1-mut muunneqarsi-mavoq.

Immikkoortoq C4.

Siusinnerusukkut immikkoortoq tamanna D-mi ilanngussaasimagaluaq 0,4 hektarisut angitigisoq oqaluffiup eqqaaniittoq immikkoortoq C4-mut nuunneqarpoq.

Immikkoortoq C6 – D1.

Nunaminertaq tamanna 1,0 hektarit missaanni annertussuseqartoq immikkoortoq D1-mit C6-mut nuunneqarpoq. Immikkoortoq C6-p ilagisaa nutaamik killiligaasumut Magnetisk Observatori-um-ip (Saviup kajungerisaqarfianik misissuiffiup) eqqaanut nunaminertamut killiligaasumut ilanngunneqarpoq.

Immikkortoq D4.

Immikkoortumut D4-mut nunaminertaq D tamar-mi 2,5 hektarit missaanni annertutigisoq Siorar-suarniittoq ilanngunneqarpoq (siusinnerusukkut D5) sinneralu tamarmi nunatut eqqissisimatitsi-vittut Naasorsiooqarfiup (Arktisk Stationip) eq-qaaaniittunut ilanngunneqarluni.

Immikkoortoq D6.

Nuna tamanna siusinnerusukkut inam. B-mut atatinneqarsimagaluartoq aammalu imm. D6 an-

nertuumik umiarsualiveqarfiup ilaanik tigusingaa-tsarsimagaluartoq taamaattoq siusinnerusukkut immikkoortortamit tamatumangga allaanerussu-teqanngilaq.

Immikkoortoq E2.

Nuna tamanna siusinnerusukkut immikkoortumut B-mut atatinneqarsimagaluartoq aammalu im-mikkoortoq E2 annertuumik umiarsualiveqarfiup ilaanik tigusingaatsiarsimagaluartoq taamaattoq siusinnerusukkut immikkoortortamit tamatu-mangga allaanerussuteqangaanngilaq.

Immikkoortoq E3 – A5 – B1.

Immikkoortuni A5-mit B1-millu nunaminertat 0,2 hektarit aamma 0,4 hektarit missaannik annetuti-gisut immikkoortumut E3-mut nuunneqarput taassumalu ilaat allat nutaatut inissinneqarlutik.

Immikkoortut A11, C7, D5, E1, E4, E5, E6, E7, aamma E8 nutaamik ilassutaapput, siusinneru-sukkut pingaarnerusutut aaqqissuunneqarsima-sumut atuuttuusunut ilassutaapput.

Naak pingaarnerusumik aaqqissuussinnermi im-mikkoortitaarlugit ingerlanniakkat agguallugit aaqqissuunneqarsimagaluartut tamanna ilaan-nakortutut isigineqassanngilaq. Tamanna isuma-qaannarpoq soorlu immikkoortoq A-mi pineqartut illuliliorfiusinnaasut. Kissaatiginanngilaq illoqarfik immikkoortitaartunut assigiinngitsunik siunerta-linnut agguarneqarsimassasoq – soorlu illuliorfi-usinnaasut immikkut – inuussutissarsiutinik in-gerlatsiviit immikkut, qitiusumik kiffartuussiviit im-mikkut il.il. soorlu Europami illoqarfippassuarni tamanna naluneqanngitsoq.

Taamaalluni annikinnerusutigit inissiaqarfiit eqqaannut inissinneqarsinnaagaluarpud, pisiniar-fiit, paaqqinnittarfiit, aammalu sulliviit mingutsit-siffiunngitsut (nipiliortumik, pujuliortumik, tipilior-tumik il.il.) ineqarfiusut eqqaanni.

ANGALLANNERMIAK AAQISSUUSSINEQ

Angallaffiusut immikkoortitigaapput makkununn-ga, aqquernit aqquataannerusut, aqquernit aqqu-taannginnerusut, aqqusineeqqat qimussillu illerni (aqquataat).

Pilersaarusiap atuunnerani aqquernit atugaane-rusut ingerlaannartumik sanaartorneqartuassap-put imaalillugit, aqquatinut marlunnut ataatsikkut ingerlatsiffiusussanngorlugit, aput niffarlukoq i-nissaqartillugu taamatullu angallaffiunerpaat eq-qarsaatigalugit pisuinnarnuttaaq aqquutissaqaler-sissinnaallugu.

NUNAP AGGORNERISA ILAAT IMMIKKOORTINNEQAREERSUT

Immikkoortortat inniminnikkat.

Qeqertarsuarmi immikkoortut (illoqarfiup assingani qeqqata tungaanut nalunaaqutserneqarsimasunik titarlugit taaneqarsimasut) isumannaallisaanermut tunngasunik assiaqutserneqarsimasunillu ilaqarput, taakkulu Sp-mik, aamma Si-mik nalunaaqutserneqarsimapput, taakkulu iluanni nunaminertanik atuisinnaaneq killiliiffigineqarsimalluni, matumalu kingorna immikkoortut tamakku ataasiakkaat immikkoortillugit taagorneqassapput.

Ataatsimut.

Nunaminertat killilikkat imaluunniit isumannaallisaanermut tunngatillugu killilernerneqarsimasut killilersuiffiusutut isumannaallisaanermullu tunngatillugu killeqarfiliiffiusutut nalunaarsimassapput.

Nunaminertat assiaqutsikkat isumannaallisaanermullu ilagitinneqartut sanaartorfiussanngillat allamulluunniit inassutigineqartup avataagut siunertanut allanut atorneqassanngillat. Immikkut akuersissutit tamaginni taamaallaat Nunatta Naalakkersuisuinit tunniunneqarsinnaapput, taamaallutillu qullersarisanit suliasaallutik, patsisigalugu qinnuteqaatit pisortaqaarfiit pineqartut aqqutigalugit ingerlanneqartussaammata. Taamaattorli ungasissusissamik aalajangersakkat timmisartut mittarfiinut heliportinullu tunngasut Naalagaaffiup timmisartornermut qullersaqarfiannut atasuupput.

Assiaqutsikkamik killiliineq Sp1, immikkoortortaq imissaqarniarnermut tunngatitaq.

"Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 22. december 1988-meersoq avatangiisit illersorneqarnissaat", tunngavigalugu killiliussaq tamanna 30 meterinut killilernerneqarsimavoq imeqarfigisap avataanut killiliussami. Illoqarfigisami peqqinnissamut ataatsimiititaliaq nakkutiginnittussaataavoq killiliussap atuutsinneqarnissaanut, taamatuttaaq killiliunneqarsimasup iluani kissaatigineqanngitsumik ingerlatsisoqannginnissaa nakkutigissallugu. Akisussaaffik Nukissiorfiit ataanni inissisimavoq.

Assiaqutsikkamik killiliineq Sp2 aamma Sp3, eqqagassanut anartarfinnillu eqqaaveqarnermut tunngassuteqarput.

Eqqagassat anartarfiillu iginneqartarnerat eqqarsaatigalugu ikuallaasarfimmiit igitsisarfimmi 50 meterinik killeqarfeqartinneqassapput.

Anartarfinnik igitsisarfiusartoq illoqarfiup assiliorneqarnerani immikkoortumi 226/764-ip missaaniippoq.

Kommunimit isumagineqarpoq.

Assiaqutsikkamik killiligaq Sp4, Kajungerisaqar-

fimmik misissuiffimmut atatinneqarpoq.

Taassuma avataagut kaajallallugu 100 meterimik avasitsigisoq tikillugu killiligaavoq qeqqaniilluni "ILLUTAVIA" (B-488), illoqarfiup assiliorneqarnerani 321/852-mik nalunaaqutsigaq.

Assiaqutsikkamik killiligaq Sp5, Magnetisk Observatorium.

Killiliussami tassani 25 meterit killiliunneqarsimapput misissuiffiup illuutaanit sisamaasunit tamaginnit, taannalu atuutsinneqaannarluni.

Killiliussat taakku qulakkeersimaniassavaat misissuiffiup akornusersorneqarani ingerlanissaa.

Killigititap atuutsinneqarnissaannik nakkutiginnittoq: ulluinnarni nakkutiginnittuusoq.

Immikkut akuersissuteqarsinnaasoq: Meteorologisk Institut.

Killigititat iluini sanaartorfigeqqusaanngitsunut tunngatillugu GTOD-p allakkaa nr. 44422, 22/4 1975 Qeqertarsuarmi GTO-mut nassiussaq tunngaviuvoq, taamatullu Qeqertarsuarmi Kommuneqaleruaqqusaa Qeqertarsuup illoqarfiani Geomagnetisk observatoriap eqqaani illuliornissamik inerteqquteqarneq tunngaviulluni.

Isumannaallisaanermut killigititaq Si 1, aamma Si 2.

Ikummatissaasivik eqqarsaatigalugu isumannaallisaanermut killigititat aalajangersarneqassapput "Ikummatissat ikuallajasut pillugit nalunaarut nr. 9, 6. marts 1987-meersoq" malillugu. Nalunaarummi tassani peqqussuteqarpoq ikualaattoornerit pinaveersimatinneqarnissaannut tunngasut, taamatullu ikuallattunik qamisaaernerit ilanngunneqarsimallutik.

Nalunaarummi tassani isumannaallisaanermut killissarititaq 50 meteriuvoq tankit sinaanniit.

Pineqartut KNI-mit isumagineqassapput.

Maannakkorpiaagallartoq ataani taaneqartut isumannaallisarnissaannut atatillugu killiliisnnaanermut tunngasunik atortussaqaanngilaq. Tamakununngali tunngasunik atortussanik pissarsigaanni kommunip pilersaarutaanut ilassutissatut suliarineqassapput.

Qaartiterutissaasiviit.

Qaartiterutissaasivinnut tunngatillugu isumannaallisaanermik aalajangersakkat ingerlanneqassapput "Ministeriap nalunaarutaa nr. 12, 21. januar 1986-meersoq, angallassinermut, tunniussinermut, toqqortaqarnermut, taamatullu qaartartuliornermut atuinemullu tunngasoq", malillugu. Nalunaarutit tunngavigaa taamanikkut Kaallit-Nunaanni qatserisartoqarnermi inatsit, kingusinnerusukkat taarserneqarsimasooq "Inatsisartut peqqussutaannik nr. 9, 19. december

1986-meersumik ikuallannermik pinaveersima-titsinermik qamisaaanermillu" imaqtumik.

Qaartiterutissaq annerpaamik 1000 kg-tut oqi-maatsigisoq qaartitsissut (detonator) ilanngunna-gu isumannaallisaaanermut illigititaq qaartiterutis-saasivimmiit 300 meteriuvoq.

Maannamut tamanna Angallannermut sulisoqar-nermullu Pisortaqaarfimmut, Sanaartortitsiviit ataanni inissisimavoq akisussaaffigineqarlunilu.

Heliporti.

Heliportit, helistoppit mittarfiillu isumannaallisaa-vigineqartarput Naalagaaffiup Timmisartoqarner-mut Qullersaqarfianit inuinnaat timmisartuunne-qartarnerinut aalajangersakkat malillugit BL 3-10, allannguutissanik aalajangersakkat, saqqum-mersoq siulleq, 9. april 1992-meersoq tunngavi-galugu. Taamaammat qallunaat (nunat tamalaat) inatsisaannut ilaatinneqarpoq.

Nunami maani aalajangersakkat Kalaallit-Nu-naanni mittarfeqarfiit qullersaqarfiannit aqunne-qarput.

Nalunaarasuartaaseriveqarnikkut atortuutit.

Attaveqaatinut atortuutit aalajangersaavigineqar-tarput "Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 15. decem-ber 1987-meersoq radiukkut tigooqqaassutit akornusersorneqannginnissaannik qanoq iliuu-seqarnissaq" malillugu.

Tamatumma eqqaa TELE Attaveqaatinit isumagi-neqarpoq.

NUNATAT EQQISSISIMATITAT

Naasorsiooqarfiup eqqaa Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 12. november-meersoq malillugu eqqissi-simatitaavoq.

Nunaminertamik tamatuminnga aalajangersaa-nermi tunngaviuvoq Grønlands tekniske organi-sationip assiutaa 1:10.000 tunngavigalugu Qe-qertarsuup assiliorneqarnera juni 1983-meersoq.

Taamaalilluni makkuninnga killilersuineqarsin-naavoq:

Kimmut killiliussaq narlussuumik titakkamik akunnilerarlugu immikkoortunut arfinilinnut ag-guagaavoq:

Imm. 1. y: 28730, x:60480

Imm. 2. y: 28915, x:60480

Imm. 3. y: 28950, x:60515

Imm. 4. y: 29760, x:60515

Imm. 5. y: 30030, x:60785

Imm. 6. y: 31195, x:60785

(fixpunkt 52068)

Immikkoortoq 1 sissap sinaaniippoq immikkoo-torlu 6 (fixpunkt 52068) Uunartuarsuup Qaqqaa-

niilluni kote 632 m.

Avannamut killegarfiliussaq qulaani taaneqartu-mit fixpunkt 52068-mit nangingeqarpoq 660 me-terit missaani kujammut kangimut Uunartuarsuup Qaqqaa avannamut kimmur sinerlugu, taavalu Uunartuarsuup kuuata tungaanut immikkoortoq 7, y: 31010 x 60155, tassanngaanniillu kuuk aqutugalugu kujammut-kangimut immikkortoq 8-p tungaanut y: 30445, x 59760.

Kangimut killiliussaq immikkoortoq 8-mit inger-laqqippoq 1600 meterit missaanni kujammut im-mikkoortoq 9,y: 28845, x 59760 tungaanut, taan-nalu sinerissamiippoq.

Kujammut killegarfia sineriak immikkoortut 1.-p 9.-llu akornat.

Københavni Universititi malittarisassat atuut-sinneqarnissaannut akisussaasuvoq immikkullu akuersissuteqarsinnaatitaalluni.

3. KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT

NUNATAT AGGORNERI KILLIGEQQUSAASUNILLU AALAJANGERSAKKAT.

Illoqarfiup pilersaarutitaa immikkoortunut tallimanut killigeqqusaasunik aggorneqarsimavoq.

A.-mi immikkoortut, illuliorfissatut atorneqarnerussat

B.-mi immikkoortut, nunaminertat umiarsualiveqarnermut inuutissarsiutinullu siunertaqartunut atorneqartussat

C.-mi immikkoortut, nunaminertat ataatsimoorussanik atuiffiusussat

D.-mi immikkoortut, nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut, sunngiffimmi annertunerusumik atugassat

E.-mi immikkoortut, immikkut illuinnartunut naatsorsuusaaneruset.

Taamatut agguaanermi tunngavigineqarpoq maannamut agguariaaseq pioreersoq. Taamaammallu pingaarnuvoq maannamut nalungeriikkat ingerlannissaat.

KILLIGEQQUSAASUNIK ALLAATIGINNINNERIT

Killigeqqusaasut allaaseriniarneranni anguniarneqarpoq, taakku imatut ilusilernerqassasut maannamut immikkoortitaarlugit saqqummiunneqartussat periarfissaannik killiliisuunnginnissaat.

Taamaammat pingaartinneqarpoq killigeqqusaasunik allaatigisat taamaallaat imarissagaat pilersaarusiame tunngaviit.

Aalajangersakkat pilersaarusiornep ingerlaqqinnissaani imatut periarfissaqartinneqassapput, sanaartorfissatut periarfissat naliliivigineqareepata pilersaarusiaviit suliarineqaleranni ingerlanneqarsinnaallutik. Killigeqqusaasunik allaatiginninnerit imaraat immikkoortut sumut atornissaannik allaatiginninnerit aammalu immikkoortut pineqartut nunap assinganik ilaqartinneqarlutik.

AQUTSINERMI ATORTUSSAT

Illoqarfiup pilersaarusiornep tassarngalu ingerlatsinissami aqutsinermi atorneqartussat tassapput: killigeqqusaasumik allaatiginninnerit nunaminertanillu tunniussisarnep.

Illoqarfiup pilersaarusiornep iluatsilluarnissaa

tunngaveqassaaq, atorneqartussat taaneqartut qanoq atorneqarnerannik. Nunaminertanik tunniussisarneq aqutsinermi sakkussaavoq pingaarutilerujussuaq, takuuk nunaminertamik tunniussisarnep periuserineqartut.

Nunaminertanik tunniussinnginnermi sanaartorfiusumi pilersaarut ataatsimut suliarineqaaqtassaaq, illu ataaseq piinnarnagu, tamatumali eqqaaniittut ilanngullugit suliarineqassallutik.

Tamatumani takussutissiissaaq illut qanoq inissisimani, tamanut atugassarititat inissinneqarsimani, aqquernit aammalu qamutitut motoorilinnut atatillugu pissutsit qanoq innersut, klisalu biilnut uninngaarfiusinnaasut qanoq innersut.

ATAATSIMUT AALAJANGERSAKKAT

Immikkoortunut tamaginnut ataani aalajangersakkat allaatigineqartut atuupput.

Atornissaa.

Immikkoortunik ataasiakkaanik atuneq tunngaveqassaaq pingaarnertut anguniakkat attatiinarnepisigut.

Illut pioreersut atorfissaminut atorneqanngikkunik periarfissinneqarsinnaapput killilimmik allanngortiterneqarsinnaanermiinnut aammalu illaneqarsinnaanermiinnut, tamanna nunaminertap atorneqarnerani akornutissaqartinneqanngippat.

Nunaminertat illoqarfimmi siunertanut atorneqartussat.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiame suliarinninnermi qulakkeerneqassaaq, nunap ilaani illoqarfimmi siunertaninut atorneqartut nunaminertanik, pilersaarusiornep anguniagarisanut isumassarsianullu naapertuuttuusunik atorluarsinnaasunillu innersuussisoqarsinnaanissaa.

Nunaminertamik pissaqartitsinermut atasumik kommunalbestyrelsi nunamernit atugarilerneritut atorneqarnerannullu naammassisariaqakkanik piumasarisaasunillu sukumiisumik aalajangersagaqarsinnaavoq.

Nunaminertap atornissaani allannguutit pisoqassagaluarpat, nunaminertamik nutaamik pissaqartinneqarnissaaq tunngavigalugu qinnuteqaateqartoqassaaq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut.

Qulakkeerneqassaaq nunaminertat atorneqanngitsut soorlu sanaartornep, aqqusinernut, tekniikkut atortorissaarutitut, il.il. pinngortitatut piqqaarnermissulli atatiinnarneqarnissaa, tamani angalaarfigineqarsinnaasunngortinneqassallutik, nunap ilaani tamatuminnga atuisunut

periarfissaqassalluni.

Nunamernit illuliornermut nunniornermulluunniit atornerqarallarsimasut siornagut pissuserisaattut isikkoqalersinneqassapput pinngortitatullu pioqqaarnerisut isikkoqalersinneqassallutik.

Allanngutsaaliortariaqartut.

Qulakkeertariaqarpoq, illuutit nunaminertalluunniit illuliorataatsikkut kusassagaanermikkut, kulturiikkut oqaluttuarisaanermi imaluunniit avatangii-sigisat tungaasigut soqutiginaatillit pigiinnarneqarnissaat. Illunik ilasinerit imaluunniit illoqarfinni avatangii-sigisani pioreersuni illuliassanik nutaanik naleqquttunngorsaanerit illuutini pioreersunik aammattaarlu nunap ilaata tamatuma qanoq isuseqarneranik pingaartitsilluinnarluni suliarineqartussaammata.

Allanngutsaaliuinnermut atatillugu aserfallatsaaliuinnermut taamatullu allanngutsaaliukkat piuinartussat allannguuteqartinneqarsinnaanerannut tunngasunik tulliinnilersuilluni malittarisassior-toqassaaq.

Aalajangiisinnaanerit.

Nunaminertamik tamatumaluunniit ilaanik aalajangeereersoqarsinnaavoq, siunissami atornissaanut/atuinissamut killiliissutaasussamik. Ikuallaavinnut, eqqaavinnut, atortussiallu assigiinngitsut tamakkunungalu assingusunut ataatsimut katersuiffiusartut immikkut illuinnartumik piumasaqaateqarfiusinnaapput.

Annertussuseq.

Immikkoortuni ataasiakkaani, immikkoortuni aalajangersakkani tamakkerlutik sanaaffioreersimasutut taaneqartuni, allanik nunaminertanik atuinissamut tunniussisoqassanngilaq. Tunineqareersimasulli illu qummut ilaniarunikku annerpaamik pioreersup 10 pct.-ianik atuisussaq tunineqarsinnaalluni.

Kissaateqartoqalissagaluarpat 10 pct. sinnerlugu anginerusumik imaluunniit nutaarlunnarmik nunaminertamik tunineqarnissamik, taanna taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq illoqarfimmi pilersaarussiaq maleqqissaarlugu.

Illuliorfissat.

Sanaartorneq nunap ilusaanut naleqquttunngorsarneqassaaq. Immikkoortuni pioreersuni nutaaluunniit sananiaraanni, sanaassat naleqquttunngorsarneqassapput isikkivigissumiitillugit seqinermillu qinngugaasimasariaqarlutik, aammalu oqqartamiinnissaat apisarneranullu tunngasumik pissutsit eqqarsaatigineqanngitsoortariaqaratik, taamaalilluni akornuteqarani silamiissinnaaneq anguneqarnerusinnaammat.

Ilusilersuisarnerni, atortussanik toqqaasarnerni,

taamatullu illup qalipaatisaanik toqqaasarnernit avatangiiisut naleqquttunngorsartariaqarput. Nutaamilu sanaartukkat pioreersunut naleqquttunngorsagaallutik suliarineqartariaqarlutik.

Illuliorfiusuni sapinngisamik qulakkeerniarneqassapput katerisimaarfissanik, ataatsimoorussanik atuiffinnik, pisiniarfinnik annikinnerusunik meeqqanullu paaqqinnittarfinnmik pilersitsisinaanerit, tamatuma eqqaani najugalinnit atornerqarsinnaasussanik.

Angallanneq atortorissaarutinillu pilersuineq.

Aqquernit.

Aqquernit eqqarsaatigalugit makku pineqarput, aqqusineq qamutitut motorilinnut atugassiaq – pisuinnaat aqqutaannik ilaqartinneqarsinnaasoq, kuuffissiat, ledningit aqqutaat aputillu niffarlukui-nut inissaqassalluni il.il. imatullu nunaminertanik atugassaqaassapput:

Aqqusinernut angallaffiunerpaanut 20 m

Aqqusinernut angallaffiunnginnerusunut 15 m

Najugaqarfiit eqqaanni aqquernit 12 m

Qimussit illerni/aqqusineeqqat.

Illernit qulakkeerneqassapput, taamaalillutik sapinngisamik najugaqarfimmiit piniariartarfimmut aqquteqartuarnissammata.

Aqqusineeqqat imaallillutik qulakkeerneqartariaqarput, taamaalillutik pisuinnaat immikkoortuni suniluunniit aqqutissaqarsinnaassallutik.

Qamutitut motorilinnut uninngasarfiit.

Nunaminertani siamasissumik illuliorfiusuni tamaginni minnerpaamik qamutitut motorilinnut uninngasarfimmik ataatsimik inissiamut ataatsimut naatsorsuussamik peqartariaqarpoq.

Eqimasumik illuliorfiusuni minnerpaamik qamutitut motorilinnut uninngasarfiit marluussapput inissiat arfinillugaangata, minnerpaamilu affaai sananeqareersimasassallutik sanaartorfiup iserterfigineqarnissaminut piarinnginnerani.

Piffinni allani minnerpaamik uninngasarfik ataseq saneqassaaq, quleriinnik inissialiaq 175 m² mik angissuseqarpat imaluunniit kommunalbestyrelsi pisariaqartitsinermik naliliippat, aqquernit sinaanni asuli uninngatitsineq pinngitsoortinarneqassappat.

Qamutitut motorilinnut uninngasarfiit sapinngisamik illuliorfiusut sanaartorfiusullu eqqaanni pisariaqartitsineq tunngavigalugu inissinneqartassapput.

Imermut igitamut kuuffiit/Imermillu pilersuineq.

Immikkoortut eqqakkat aqqutaannik ukiorlu kaajallallugu imermut aqqutit atuuttussanngortinne-

qarpata illut immikkoortumiittut nutaat tamarmik taakkununga attavilersorneqassapput.

Umiarsualivimmi mingutsitsisoqassanngilaq. Eqqakkat kuuffiiniq periarfissaqanngitsunut piu-masaqaataasinnaavoq tank-inik imikumut kater-suiffiusartussamik pilersitseqqusineq.

Tulleriissaarineq.

Nunaminertat nutaamik atugassanngortinneqar-simasut atorneqalertassapput, pioreersut sanaartorfissaarussimagaangata, imaluunniit pioreersut sanaartorfiunissaat naleqqutinngitsutut isigineqarpata.

Nunaminertat nutaat illuliornermi atorneqalerunik pissusissamisuussaaq tulleriissaartumik sanaartorfiussappata, illuliorfissanik piareersaanermi aqqusernit, imeq, kuuffiillu ilaatinnaat eqqarsaatigineqartassaaq taamaalillunilumi sanaartornissaaq immi akikinnerussammat.

Illoqarfiup iluanut pilersaarut.

Illoqarfiup iluanut pilersaarutit suliarineqarnerini qulakkeerneqassaapput, Kommunep tamakkerluni pilersaarutaani anguniakkat siunniussallu siuarsarneqarnissaat.

Taamaalillunilumi illoqarfimmut pilersaarutit pis-sutsinut akerliusemik suliarineqassanngillat, tassakommunemi pilersaarutit aalajangersaaffiginerini, tamatuma peqatigisaanik tapiissutissaqassapput pilersaarusiornermut naleqquttunn-gorsarneqassaaq tunngavissaritat malillugit.

Pingaarnerusumik anguniakkamit allaasumik sanaartorneq aallartinniarneqassagaluarpat, pilersaarusiaq tamatumunnga tunngasoq ilaannakuusorluunniit tamakkiisumik suliarineqassaaq.

NUNAMINERNIT NUNAP ASSILIUUNNERINI ILISARNAATITUT NAJOQQUTASSIAT

— Killigititat

■ Illuliorfigineqartussaangitsut

== Siunissami aqqusinissaq


↑↑↑ Isumannaallisaanermut killigititaq

--- Eqqissisimatitatut allanngutsaaliugassatullu isumaqarfigisanut killigititaq

A ILLULIORFISSAT



A1 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik illuliorfissatut atorneqartussaavoq, aammalu illuliorfiusinnaalluni akulikitsunik pukkitsunillu.

Tamatuma eqqaani illuutillit imallunniit suliffimmut tunngatillugu illumik atugaqarsinnaasut, ininik pilersitsisinnaapput inuutissarsiutinut annikinnerusunik ingerlatsiviusunik aammalu pisiniarfiliortoqarsinnaalluni nalinginnaasunik nioqqutissalimmik.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-6, Geofysisk Observatorium pigiinnartariaqarpoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,0 hektarip missaani angissuseqarpoq, hektar ataaseq illunik 10-15-nut sanafiqineqarsinnaavoq.

SANAARTORFIUNERA

Illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq. Taamatullu akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorfiusinnaalluni, illut qaliaqarsinnaapput, 8 meterili sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani illuliorfigeqqusaanngillat nunaminertat marluk 600 m² missaanni anertussusillit, taakkulu pinnguartarfittut aneersaartarfittullu atorneqarsinnaapput.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Nunaminertamit tamaannga Akinnguit Aqquserna-nut aqqusinerik marlunnik aammaalu M.P. Porsild-ip aqqusernanut aqqusinerimik ataatsimik atassusiineqassaaq.

A2 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi akulikitsunik pukkitsunillu illuliorfissatut taamatullu Utoqqaat Illuata inissisimaffissaatut naatsorsuussaavoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 0,9 hektarit missaanik annertussuqarpoq, imarissallugillu inissiat 35-45 missaanni hektarimi ataatsimi. Sinneruttoq Utoqqaat illuata allissutigisinnaasanut immikkoortinneqassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Sanaartorfiunissaa tassaasariaqarpoq illut uiguluktut aammalu Utoqqaat illuliorfittut qalialinnik, 8 meterili sinnerlugu portunerussanatik.

SANAARTORFIUSUSSAANNGITSUT

Nunaminertaq B-501-p B-485-llu akornat sanaartorfineqassanngilaq.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Oqaluffiup aqquserna-nut Holten Møller-ip aqqusernanullu marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq. Nunaminertamut ukioq kaajallallugu erngup eqqakkallu aqqaat atanilernikuupput.

A4 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik sanaartorfissatut siunniussaavoq. Taamaattorli illuutillit atorfinninnullu tunngatilugu illuni najugaqartinneqartut ataasiakkaanik allanullu ajoqutaanngitsunik inuutissarsiornermut atatillugu annikinnerusunik pilersitsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 2,0 hektarip missaani annertussuseqarpoq, hektarimi ataatsimi illut 10-15 sananeqarsinnaapput.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliorfiussaaq qaliaqarsinnaasunik taamaattorli 8 meter sinnerlugu portutiginnngitsunik.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap assingani nalunaaqutserneqarsimasut sanaartorfiussanngillat.

**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

M.P. Porsild-ip aqqusernanit, Aqqusinertaamit Siorarsuillu aqqusernanit nuna tamanna aqqusineqarnikkut attaveqaateqarfigineqassaaq. Ukioq kaajallallugu imeq, eqqakkanullu kuuffiit nunaminertamut atanilernikuupput.

A5 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi siamasissumik sanaartorfiusussatut siunniussaavoq.

Nunaminertami tamatuma illuutillit imaluunniit suliffigisamut atatillugu illumik atugassaqtartasut inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput, aammalu pisiniarfiliortoqarsinnaalluni ulluinnarni atugaanerusunik nioqqutissalimmik.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-34 eqqaanilu nuna annikinnerusoq allanngut-saaliugaasariaqarluni, B-34-p inissisimaffigisaani illoqarfiup pisoqartaanut atatinneqassapput pigiinnartariaqakkatut.

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Illumut ilagitinneqartut pujoorfiit pinnagit, kote 40.0-mit portunerussanngillat.

B-34-mut 15 meterinik qaninnerusumik sanasoqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 5,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, hektar ataaseq illunik 10-15 missaanni sanaffiusinnaassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit qaliaqarsinnaasunik sanaartorfigineqarsinnaavoq, 8 meterinillu portunerusunik sanasoqassanani.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT


ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Nunamit tamaanga Peter Broberg-ip aqqusernanut marlunnik aqqusiisoqarsinnaavoq.

Illoqarfiup immikkoortuata tamatuma aqqusineerai qulakkeerneqassapput.

Ukiq kaajallallugu imeq, eqqakkanullu kuuffik, illoqarfiup kujataata suli illuliorfigineqarsimangit-sup tamatuma, pilersikkiartuaarnera ilutigalugu pilersiortorneqassapput.

A6 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaatinneqarpoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,0 hektarit missaanni annertus-suseqarpoq, hektarilu ataaseq illunik 10-15 mis-saanni sanaartorfiussalluni.

SANAARTORFIUNERA


Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik qaliaqar-sinnasunik sanaartorfiussaaq, taamaattorli 8 me-terinit portunerunngitsunik.

SANAARTORFIUSSUSSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatuminnnga aqqut ataaseq atorlugu atassusiineqassaaq tassalu Holten Møllerip aq-qusernanut aammalu Upernaviup aqquserna-nut.

Tasersuarmut imikumik kuutsitsiinnartarneq a-soorunneqartariaqarpoq.

A7 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaatinneqarpoq. Illuutillit taamatullu suliffimminnut atatillugu illunik atugassaqartinneqartut annikinnerusunik allanullu ajoqutaanngitsunik inuutissarsiutinut tunngasunik ingerlassaqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Sinerissamut 15 meterinik qaninnerusumik sana-soqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 6,0 hektarip missaani annertususeqarpoq, hektarimilu ataatsimi illut 10-15 sananeqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna sanaartorfiussaaq illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit akulikitsunik pukkit-sunillu qaliaqarsinnaasunik, taamaattorli 8 meter sinnerlugu portunerussanngitsunik.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap tamatuma avannarpassinnerusuani sioqqat sanaartorfiussanngillat.

**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumanga Upernaviup aqquseranut atassusiineqassaaq, aqqusineeqqallu tallimat Aqqusinertaamut atassutaasariaqarlutik. Ukioq kaajallallugu imarmut eqqakkallu kuuffianut nunaminertap avannaatungaaniittunut (A4) atanilertoqarsinnaavoq.

A8 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissaateqarpoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 3,3 hektarit missaanni annertususeqarpoq, inissianillu 10-15 missaannik sana-soqarsinnaalluni hektarimi ataatsimi.

SANAARTORFIUNERA


Nuna tamanna ilaqutariinnut illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq qaliaqarsinnaasunik, taamaattorli 8 meterinit portunerungitsunik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nunap immikkoortuanit tamatumannga Upernaviup aqquernanut marlunnik atassusiineqassaaq.

Tasersuarmut imikumik kuutsitsisoqassanngilaq. Nunaminertap ilaani ukioq kaajallallugu imermut eqqakkallu aqquataannut nunaminertap avannaata kitaaniittumut atanilernissaaq periarfissaqarpoq.

A9 ILLULIORFISSAT

**ATORNISSAA**

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik illuliorfissatut pilersaarusiugaavoq.

Qulaani taaneqartut saniatigut illuutillit suliffiminnilluunniit atatillugu illunik najugaqartinneqartut akuerineqarsinnaapput inuutissarsiutitigut allanut ajoqutaanngitsunik ataasiakkaannguanik ingerlatsivissanik pilersitsisinnaanermut.

Ilanngullugu akuerineqarsinnaavoq ulluunerani paaqqinnittarfimmik sanasoqarsinnaanera, nunap immikkoortuani tamatumani.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 4,0 hektarit missaannik annertussuseqarpoq, hektarimilu ataatsimi illut 10–15 sa-

naneqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit qaliaqarsinnaasunik sanaffigineqarsinnaavoq, taamaattorli 8 meter sinnerlugu portunerussanngillat.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Tamatuma qeqqata-tungaani nuna 600 m² missaani annertussusilik sanaartorfiussanngilaq, tamannalu pinnguarterfiussalluni aneerasaarterfiussinnaassalluniluunniit.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Upernaviup aqqusernanut aqqutinik pingasunik atassusiineqarsinnaavoq.

A10 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissanik pilersaarummi nuna tamanna akulikitsunik pukkitsunillu taamatullu si-amasissunik sanaartorfissatut pilersaarusiugaa-voq.

Tamaani illuutillit suliffimminnullu tunngatillugu najugallit inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput, ulluinnarni atornerarnerusunik pias-salimmik pisiniarfiliortoqarsinnaalluni paaqqinnit-tarfiliortoqarsinnaallunilu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 9,0 hektar missanni annertussu-seqarpoq, hektar ataaseq illunik 15-20-nik ima-qassaaq.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinil-luunnit sanaartorfiussaaq akulikitsunik pukkitsu-nillu qaliaqarsinnaasunik, aammalu inissianik ar-

lariinnik quleriilinnik sanasoqarsinnaassaaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani immikkoortut marluk tamarmik immikkut 500 m²-nik annertussusillit immikkoortinneqassapput pinnguarterfittut anee-rasaarterfittullu atornerarsinnaasussanik.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ


Nunaminertami tamatumani aqqusinivimmik A-dam Mølgaardip aqqusernata Upervaviullu aq-qusernanut atasussamik pilersitsineqassaaq. Tamatumannaanniit aqqusinernut atassuteqaa-taasussat tallimat pilersinneqassapput.

Tasersuarmut mingutitsisinnaaneq pinngitsoorni-arlugu nutaamik sanaartukkat tamarmik eqqak-kanut (kloak) aqquserneqassapput.

Ukioq kaajallallugu imeq eqqakkanullu kuuffik nunaminertap sanaartorfiginera ilutigalugu piler-siortorneqassapput.

Nunap immikkoortuani tamatumani pisinnaat aqqutaat qulakkeerneqassaaq.

A11 ILLULIORFISSAT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi nuna tamanna siamasissumik akulikitsunik pukkitsunilu illuliorfissaatinneqarpoq.

Tamaani illuutillit suliffimminnullu atatillugu najugallit inuutissarsiummik ingerlassaqarsinnaapput ulluinnarni atugassanik nioqqutissalimmik pisinarfimmik pilersitsisoqarsinnaalluni paaqqinnittarfiliortoqarsinnaallunilu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIILIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 14,2 hektarit missaani annertussuseqarpoq, hektarimilu ataatsimi inissiat 15-25 sananeqarsinnaallutik.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik ataasiakkaanik affarleriinnilluunniit sanaartorfiussaaq akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorfiusinnaalluni aammalu inissianik arlariinnik quleriilinnik sananeqarsinnaassaaq.

Nunap tamatuma atorneqalingginnerani sanaartornissamik pilersaarut suliarineqaqqaassaaq, aqquernit atortorissaarutillu sumiinnissaat aalajangersaaffigalugit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunaminertami tamatumani nunaminertat marluk immikkoortinneqassapput tamarmik immikkut 500 m² missaannik annertussuseqartut, taakkulu pinnguarterfittut aneerasaarfiusinnaasutullu aqqissuunneqassapput.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ


Nunami tamatumani siunissami aqqusinivissamut bubap immikkoortuata B1-p tungaanut aqqu-taannginnerusumik marlunnik attaveqaataasus-samik pilersitsineqassaaq.

Siunissami eqqakkat aqqutaannik pilersinneqartussaaq umiarsualivimmut kuutsinneqassanngilaq. Nunamit tamatumanga aqqusineeqqanik pilersitsineqassaaq illoqarfimmu atassusiinerususanik.

B UMIARSUALIVIK INUUSUTISSARSIUTINILLU INGERLATSIVIIT



B1 UMIARSUALIVIK INUUSSUTISSARSIUTINILLU INGERLATSIVIIT



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi, nuna tamanna umiarsualiveqarfittut inuussutissarsiutinillu ingerlatsivissatut immikkoortinneqarsimavoq, atugassiaalluni talittarfimmut, sanaartugassanullu allanut umiarsualiveqarnermut inuussutissarsiutinillu ingerlatsivissatut siunertaqarluni.

Nammineq illuutit taamatullu suliffimmut atatillugu illumik atugaqartinneqartut akuerineqarsinnaapput suliffeqarfinnik ataasiakkaanik pisariaqartitsineq tunngavigalugu pilersitsiniarnerminni.

Illut pioreersut nutarsarneqarsinnaapput suliaqqinneqarlutillu.

Nunaminertaq marlunngorlugu avinneqassaaq affaa kangilleq suliffeqarfinnut mingutsitsinnginnerusunut ineqarfinnullu akornutaannginnerusunut affaalu killeq suliffeqarfinnut mingutsitsinerusunut ineqarfinnullu akornutaanerusunut ator-neqassalluni.

Nunaminertami tassani suliffeqarfiit umiarsualivimmut attuumassuteqartut kisimik inissinneqassapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGERSAAFFIGERIILKAT
ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,1 hektarimik annertussuseqarpoq, tamatumalu annertunersaa ullumikkut sanaartorfiusimanani.

Sanaartorfiup tamatuma quleriissumik sanaartorfiunerata nunap 15 procentia sinnersimassanngillaa.

SANAARTORFIUNERA


Illut quleriutillugit sananeqarsinnaapput, 10 meterilli sinnerlugit qaffasinnerunngilluinnassallutik.

SANAARTORFIOQQUSAANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ

Peter Broberg-ip aqqusernanut atassusiineqarpat tamatuma kitaa-tungaani aqqusinivimmik pilersitsineqassaaq aallaaviusussamik. Nunamit tamatuminnaga annerpaamik aqqusinnermut atassusiisunik pingasunik pilersitsineqassaaq, tassalu Peter Broberg-ip aqqusernanit aqqummiillu nu-taamit.

B2 UMIARSUALIVIK INUUTISSARSIUTITIGULLU INGERLATSIVIIT



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissanik pilersaarummi umiarsualiveqarnermut atugassaatinneqarpoq – talittarfiliorfissatut allanillu sanaartorfissatut – umiarsualiveqarnermut attuumassuteqartunik aammalu imarsiorneq eqqarsaatigalugu inuussutissarsiutinut.

Nunataq KNI-p quersuatoqaata eqqaaniittoq taamaattoq immikkoortinneqassaaq KNI-p siunissami pisiniarfiliorsinnaanera eqqarsaatigalugu. Piginnittunut sulisunullu inissialiortoqarsinnaavoq, suliffeqarfiit ataasiakkaat eqqarsaatigalugit, tamanna pisariaqartinneqarpat. Nunaminertaq suliffeqarfinnik akornutaasinnaasunik inissiivigineqassanngilaq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

Illut B-4, B-5, B-10, B-13, B-16, B-27 aamma B-208 piginnartariaqarput, nunatallu tamatuma annersaa illoqarfiup pisoqartaata ilaatut allannigutsaaliugaasariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

B-4, B-5 aammalu B-13-p tungaannut 20 meterimik qaninnerusunik sanasoqassanngilaq, taamatullu B-10, B-27 aamma B-208-p tungaannut 15 meteri inorlugu ungasissusilinnik sa-

nasoqassanani.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,9 hektarit missaanni annertususeqarpoq ilangaatsiaalu ullumikkut atorneqarani.

Nunap 15 procentia sanaartorfiunermini sinnerneqassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA


Quleriinnik sanasoqarsinnaavoq 8 meterillu qummut sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Nunamit tamatumanga Peter Broberg-ip acquernanut sisamanik atassusiisoqarsinnaavoq. Pisiniarfiliortoqassappat biilit uninngasarfiinut tunngasut iluarsartuussiffigineqassapput.

B3 UMIARSUALIVIK INUUSSUTISSARSIUTITIGULLU INGERLATSIVIIT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi inuussutissarsiutitigut ingerlatsivissatut atugassaatinneqarpoq, assassorluni suliffissuaqarnermullu tunngasunik ingerlatsivissatut. Inuussarsiatut tunngatillugu ingerlassaqarniat suli-suminnullu illuliorniat taamaakkaluartoq akuernerqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 4,5 hektarip missaani annertussuseqarpoq, annertunersaalu ullumikkut sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaa nunap tamatumata ataatsimut angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.

SANAARTORFIUNERA

Tamatumani illunik quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, 10 meterilli sinnerlugit portutigisunik sanasoqassanani.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Pilersaarutaavoq nunakkut tamatumuuna acquisiineqassaaq Upernaviup acquusernanut atasumik.


Aqqusinermut angallaffiunnginnerusumut nunamit tamatumannga marlunnik atassusiineqarsinnaavoq.

Tasersuarmut mingutsitsisoqassanngilaq kuuffinnik assigisaanilluunniit.

C NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT



C1 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atugassatut imikkooortitaavoq, annertunerusumilli makku-ninnga sanaartorfiusinnaalluni, innaallagissiorfimmik, qatserisartoqarfimmit, suliffeqarfinnut assigiinngitsunut, pisiniarfiliornermut imaluunniit hotel-imik sanaffiusinnaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,5 hektarit missaanni annertususeqarpoq, annersaalu ullumikkut sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaa nunap tamatumata ataatsimut angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Nunami tamatumani quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, taamaattoorli 8 meterit sinnerlugit portususeqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumanga PH. Rosendahl-ip aqquserna-nut aqqutinik marlunnik atassusiineqarsinnaavoq.

C2 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussanik atuiffissatut immikkoortinneqarsimavoq, pingaarnerusumillu atugassanngortitaalluni pisortat namminersortullu sullissiveqarfiinut, soorlu napparsimmaveqarfimmut, allakkerivimmut pisiniarfinnullu assigiinngitsunut.

Suliffeqarfinnut pisiniarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut, piginnittut sulisullu ataasiakkaat inissaannik sanasoqarsinnaavoq, pissutsit immikkoorluinnaq ittut pisariaqartippassuk.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-9, B-12, B-15, B-32, B-33, aamma B-386 pigiinnartariaqarput nunaminertallu tamatuma affaata missaa allanngutsaaliugassamut illoqarfiup pisoqartaatut ilaassalluni.

Nunap assingani tamatumani naaffeqartumik ti-tarnilersukkat iluanni avatangiisit allanngutsaali-orneqartariaqarput.

AALAJANGIIFFIGERIKKAT

B-9, B-12, B-15, B-20 aamma B-33-p tun-

gaannut 15 meterinik qaninnerusunik sanaso-qassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,1 hektarit missaanni annertussuseqarpoq, ullumikkullu annerusumik sanaartorfiunani.

Sanaartorfissap annertussusissaata nunap tamatuma 20 procentia sinnersimassanngilaa.

SANAARTORFIUNERA

Illunik qalialinnik sanasoqarsinnaavoq annerpaamilli qummut 8 meter sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

PH Rosendahl-ip aqqusernanut aamma Peter Broberg-ip aqqusernanut ataatsimik atassusiineqassaaq.

C3 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pisortat allaffeqarfiannut paaqqinnit-tarfillorfiusinnaasutullu immikkoortinneqarsima-voq, kiisalu pisiniarfiliorfissatut sullissivimmillu ingerlatsivissatut sanaartorfiusinnaalluni. Qulaani sanaartugassatut taaneqartunut tunnga-tillugu pisariaqartinneqarpat piginnittut sulisul-luunniit inissaannik sanasoqarsinnaavoq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,0 hektarip missaani annertus-suseqarpoq, annertunersaalu ullumikkut atorne-qarnani. Sanaartornissap annertussusissaa nunap tama-tuma angissusaata 20 procentia sinnersimas-sanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Illunuk quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, qummulli 8 meterit sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Aqqusinernut PH Rosendahl-ip aqqusernanut Aqqusinertaamullu aqqummik ataatsimik atassu-sineqassaaq.

C4 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSANIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imikkooortitaavoq, annertunerusumik oqaluffimmut, atuarfeqarfimmut, timersortarfimmut taamatullu timersorfittut pinnguartarfittullu atugassanngortitaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 aamma B-502 pigiinnartariaqarput, aammalu nunap ilaa annikinnerusoq oqaluffiup eqqaaniittoq allanngutsaaliugaasariaqarluni.

AALAJANGIIFFIOREERSUT

Nunami tamatumani allanngutsaaliugassami oqaluffeqarnermut tunngasut siulliunneqassaput, oqaluffimmullu attuumassuteqanngitsunik sanasoqassagaluarpas oqaluffimmit (B-67-imit) 25 meterinit qaninnerussanngilaq. B-68-mut B-86-mut B-502-llu 15 meterinik qaninnerusunik sanasoqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 2,2 hektarit missaanni angissuseqarpoq ilaannakuusumillu atorneqarsimalluni. Sanaartorfiunerata qaffasissusissaa nunap tamakkerluni 20 procentia sinnersimassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illunik quleriinnik sanasoqarsinnaavoq, qummulli 8 meterit sinnerlugit akuersisoqassanani. Illuliaq sunaagaluartorluunniit oqaluffimmit qut-sinnerussanngilaq.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT

Nunap tamatuma kippasinnerusortaani masarsoqarfik sanaartorfiussanngilaq arsartarfittulli pinnguartarfittullu atugassanngortinneqassaaq, immaqalu aamma timersortarfiup alliffigisinnasaatut atorneqarsinnaalluni.

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ

Holten Møllerip aqqusernanut ataatsimik taamatullu Aqqalualip aqqusernanut Televej-imullu marlunnik atassusiineqassaaq.

C5 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imnikkoortitaavoq, pisortat sullissiveqarfissaattut, allaffissuaqarfeqarfittut immaqalu aamma pisiniarfimmik annerusumik sanaffiusinnaasutut.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 0,6 hektarit missaanni annertususeqarpoq, annertunersaalu ullumikkut sanaartorfioreersimalluni.

Sanaartorfiup qaffasissusissaa ataatsimut nunap tamatuma 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Quleriinnik sanaffiusinnaavoq, annerpaamilli 8 meterit qummut sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamatumanna Holten Møller-ip acqu-sernanut marlunnik atassusiisoqarsinnaavoq.

C6 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimut siunertaqartunut atugas-sannortitaavoq, immikkoortinneqarsimallunilu saviup kajungerisaqarfianut taamatullu nunap sajuppillattarneranut misissuiffimmut tunngatillugu sanaartorfiusinnaasutut.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT**

Nunap tamatuma annersaa Misissuiffeqarfimmut tunngatillugu aalajangiiffioreersimavoq, killilikka-millu kaajallallugu nalunaaqutsigaalluni Sp4-mik.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 4,2 hektarit missaani annertussuseqarpoq.

Sanaartorfiusussap qaffasinnerpaaffia nunap tamatuma ataatsimut katilluni 10 procentia sinner-simassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Illut quleriit sananeqassanngillat aammalu 5,5 meter sinnerlugu portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna tikiqqartassaaq iliveqarfiup aqquserna imaluunniit Dalagip aqquserna atorlugu.

C7 NUNAMINERTAT ATAATSIMOORUSSAMIK ATUIFFIUSINNAASUT

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi ataatsimoorussamik atuiffissatut imikkooortinneqarsimavoq, aammalu ilisimatusarnermik siunertaqartunut Arktisk Stationip (Naasorsiooqarfiup) ataani atorneqartussatut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-1, B-2 aamma B-348 eriaqisariaqarput.

Nuna tamanna Naasorsiooqarfiup eqqaaniittoq eqqissisimatitaavoq, sanaartorniarnertu ingerlanniarneqassagalaruni eqqissisimatitsinermut aalajangersakkat tamatumunnga tunngasut malinneqassallutik.

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

B-1-p tungaanut 25 meterit inorlugit ungasissu-silimmik sanasoqassanngilaq, B-2-p aamma B-348-p tungaanut 15 meterinik qaninnerusumik

sanasoqassanani.

Nunap ilaa tamanna imeqarfimmut tunngasumik killiliiffigisap annikinnerusortaa ilaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 5,3 hektarip missaanik annertususeqarpoq.

Sanaartorfissap portussusissaa nunap tamatuma 10 procentia sinnersimassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illut sananeqartut qaliaqarsinnaapput taamaattorli 7 meterimit portunerussanatik.

Nunami tamatumani B-1 pingaarnersatut isigineqaannartariaqarpoq.


SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna M.P. Porsild-ip aqqutaanit atasuteqarfiussaaq.

D SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT SUNNGIFFIMMILU ANNER-
TUNERUMIK ATORNEQARTUSSAT



D1 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaartorfiusussaannngitsutut immikkoortitaavoq iliveqarfiup ilassutissaatut naatsorsuussaalluni tamatumunngalu immikkoortinneqarsimalluni.

Nunalli tamatuma ilaa pinnguarterfittut aneersaarterfittullu atugassanngortinneqarsinnaavoq, annertunerusumik nunagissaanermik pisariaqartitsisoqartinnagu.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT****ANNERTUSSUSAA**

Nuna tamanna 1,1 hektarip missaani annertususeqarpoq annikinnerusortaalu ullumikkut iliveqarfittut atorneqarluni.

SANAARTORFIUNERA

Nuna tamanna illunik assigisaannilluunniit sanaartorfiussanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Iliveqarfiup aqqusernata tungaanut marlunnik aqqusinermut atassusiisoqarsinnaavoq.

D2 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq nasittarfittut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIIKKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 0,2 hektarip missaani annertussuseqarpoq.

SANAARTORFIUNERA


Tamatuma qanittuani sanaartortoqassanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ

Nasittarfiup tungaanut aqqusineeranngumik sanasoqassaaq.

D3 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaartorfiussanngitsut aalajangi-gaavoq.

Tamatumani arsaattarfiit, pinnguartarfiit allallu sunngiffimmi samminniiffiusinnaasut pilersinne-qarsinnaapput, annertunerusumik nunagissaa-nermik pisariaqartitsinngitsut.

Piffiit aalajangikkat killiliiffiusullu ataatsimut aala-jangersaaffigalugit qimmiliiffissatut Kommunal-bestyrelsimit akuersissutiqineqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Nunamit tamatumanga Tasersuaq mingutsin-neqassanngilaq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 8,0 hektarip missaanik annertus-useqarpoq tamatumangalu 2,2 hektarip mis-saani annertutigisoq tasiulluni.

SANAARTORFIUNERA

Quit minnerusut, illuaqqat ikaallu ataatsimut ma-littarisassiuunneqassapput kommunalbestyrelsip tungaanit aalajangersakkat tamatumunnga tunngasut aallaavigalugit.

Sanaartukkat tamarmik qisummik toqqaveqas-sapput, taamaalillutik piaruminartussanik/nuun-neqarsinnaasunillu ajornanngitsunik ingerlanne-qarsinnaassallutik.


Illuaqqap allalluunniit qummut 3,5 meteri sinner-simassanngilaat.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Aqqusineerannguanik tamaana pilersitsisoqar-sinnaavoq nunap tamatuma immikkoortuinut at-taveqaataasussanik.

D4 SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSOQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi sanaartoriusussaanngitsutut aalajangigaavoq.

Piffissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, nuna tamanna siorarsuit eqqaat siornagut pissusaatut nunatut attorneqanngitsutut pilerseqqinneqassaaq.

Akuerisaallutik sananeqareersut sanaartugassallu tamaani atuinnarsinnaapput.

Sanaajusimasut tamakku, atorneerukkiartuaarneri peqatigalugit isaterneqassaapput piiarneqarlutillu, nunalu aallaqqaammulli pissuserisimaasatut isikkoqalersinneqassalluni.

Suliffeqarfiit pioreersut kommunimut attuumasuteqartut soorlu kommunip qamutaateqarfia qatserisartoqarfilla allineqarsinnaassapput.

Annertunerusumik nunagissaasoqalersinnagu, nuna tamanna pilersaarusiorneqassaaq makkuninnga imaqtunik:

- isaterineq/piilagassat tullerilaarneqarnissaat.
- saliinerup nunagissaanerullu annertussusissaa.
- nunap tamatuma siunissami atorneqarsinnaanerani aalajangersaaneq.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

Nuna tamanna tamarmi nunamut allanngutsaaliugaasumut Naasorsiooqarfiup nunataanut atavog.

AALAJANGIFFIGERIILKAT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 14,0 hektarip missaanni annertussuseqarpoq, tassanngalu 2,5 hektarip missaa tasiulluni.

SANAARTORFIUNERA


Nutaamik sanaartorneq suugaluartorluunniit, ilasinerit allanngortiteriniarnerilluunniit nunami tamatumani akuerineqanngilaq.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT

ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ

Nunami tamatumani avatangiisigisanullu attaveqaatissaniq aqqusineerannguanik pilersitsineqarsinnaavoq.

D6 SANAFFIGEQQUSAANNGITSOQ AAMMALU SUNNGIFFIMMI SAM-MINEQARTARTUNUT ATUGASSARITITAQ



ATORNISSAA

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi sanaffigeqqusaanngitsoq aammalu sunngiffimmi sammineqartartunut atugassaritin-neqarpoq.

Umiatsiaararsortunut angallateerarsortunullu qu-eqarfissatut aammalu angallateeraatillit talittarfi-anut atatillugu illuliorfiusinnaassalluni kiisalu aali-sarnermut atortunut ilioraaviusinnaalluni.

Piginnittunut sulisorisanullu inissialiortoqarsin-naavoq suliffiit ataasiakkaat eqqarsaatigalugit, tamanna pisariaqartinneqarpat.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-23 piginnartariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIOREERSUT

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,2 hektarip missaanni annertus-suseqarpoq annertunersaalu ullumikkut sanaar-

torfiunani.

Nunap tamatuma 15 procentia qummut sinnerlu-gu sanaartorfiussanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illut pukkitsut sananeqarsinnaapput, qummullu 6 meterit sinnersimassanagit.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT


ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ

Akinnguit aqqusernata tallinissaa pilersaarusi-or-neqassaaq, tamaangalu annerpaamik aqqusi-neeqqanik marlunnik atassusiineqassalluni.

E NUNAMINERTAT IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSIAT



E1 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUMUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi eqqaaveqarfimmut/ujaqquvimmullu naatsorsuussaavoq, nalinginnarnillu eqqagassanut eqqaaveqarfissatut naatsorsuussaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIKKAT**

Eqqaaviup eqqaa Sp2-mik killiligaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 4,0 hektarit missaanni annertususeqarpoq ullumikkullu annikinnerusortaa eqqaaveqarfittut saviminikunullu eqqaavittut atuqaalluni.

SANAARTORFIUNERA

Pukkitsunik sanaffiusinnaavoq, 6 meterilli sinnerlugit portussuseqassatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Upervaviup aqquserna-nut aqqummik ataatsimik aqquteqassaaq.

E2 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi pilersuiveqarfittut atugassatut naatsorsuussaavoq, tankeqarfittulli taassumaluunniit kingusinnerusukkut allissuteqarfigisassaatur inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT

B-183 pigiinnartariaqarpoq.

AALAJANGIIFFIGERIILKAT

Tankeqarfik kaajallallugu Si1-mik assigaavoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 2,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, ilaannaalu sanaartoriusimalluni. Sanaartorfiunissaata qummut portussusissaa nunap tamatuma angissusaata 20 procentia sinnersimassanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Portusuunik qalialinnik sanaartortoqarsinnaavoq portussusaasali 8 meterit sinnersimassanagit.

SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamit tamaanga Akinnguit aqquerna-nut atassusiisoqarsinnaavoq.

E3 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi immikkut ittunut atugassatut naatsorsuussaavoq tanqeafittut anartarfinnillu eqqaveqarfittut atugassatut immikkoortinneqarsimaluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Annanut eqqaavimmut Sp3-mik assiaqutsikkamik killiliisoqarsimavoq, tanqeafimmullu isumannaallisaanermik killiliussaq Si2 atorineqarluni.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 1,2 hektarip missaani annertussuqarpoq.
Sanaartorfiunerata portussusissaa nunap tamatumangissusaata 15 procentia sinnersimasanngilaa.


SANAARTORFIUNERA

Qalialinnik sanasoqarsinnaavoq, 8 meterilli sinnerlugit portussuseqassanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASUNIK PILERSUINEQ**

Peter Broberg-ip aqquserna-nut tamaanngaanniit ataatsimik aqqusiineqarsinnaavoq.

E4 NUNAMINERTAQ IMMICKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi immikkut ittumik atuiffiusussatut qartiterutissaasivimmullu inniminnerneqarsimalluni. Siunissaq ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu nunaminertaq inissialiorfissatut aammalu immaqa puilasup ernganik nioqqusiorfissamik sanaffissatut ilanngunneqarsinnaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Isumannaallisaaanermut killiliussa Si3-mut tunngatillugu naatsorsuutigineqarpoq siusinnerusukkut killiliussaasimasumut S5-mut tunngatinneqarsimassasoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 20,4 hektarit missaanni annertususeqarpoq.


SANAARTORFIUNERA

Pukkitsumik qalialimmik sanasoqarsinnaavoq portussusaasali 5,5 meter sinnersimassanagu.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Akinnguit aqquserna-nut aqqummik ataatsimik atassusiisoqarsinnaavoq.

E5 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanut pilersaarummi pilersuiveqarfittut naatsorsuussaavoq Tele-llu siunertaanut inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIILKAT**

Killiliussaq Sp6 naatsorsuussaavoq taanna siu-sinnerusukkut attuumassuteqarsimassasoq killili-unneqarsimasunut I4-mut. Nuna tamanna tamakkiisumik killiliussap iluaniippoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 10,6 hektarit missaanni annertus-suseqarpoq.

Sanaartorfiup ataatsimut portussusissaa nunap tamatuma angissusaata 10 procentia sinnersimassanngilaq.

SANAARTORFIUNERA

Illut qaliillit sananeqarsinnaapput, portussusaa-sali 8,0 meter sinnersimassanngilaat.

Tele-mut tunngassutillit (napparutit, antennit, parabolit il.il.) kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimassapput.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Nuna tamanna Holten Møller-ip aqquserna-nit tikkineqartassaaq.

E6 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pilersuiveqarnermut tunngasunik atugassanngortitaasimavoq, Tele-ili siunertaanut annertunerusumik inniminnigaalluni.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIOREERSUT**

Killiliussaq Sp7 naatsorsuunneqarpoq siusinnerusukkut atorineqarsimasumut I5-mut attuumasuteqarsimassasoq. Nunaminertaq tamanna tamarmi killilikkap tamatuma iluaniippoq.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 45,4 hektarip missaanni anner-tussuseqarpoq.

SANAARTORFIUNERA

Quleriunngitsunik sanasoqarsinnaavoq 6 meterilli sinnersimassanagit.

Telep atortuutai (napparutit, antennit parabolit il.il.) Kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimasapput.

SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-
NIK PILERSUINEQ**

Nunamut tamaanga aqquteqarneq Upernaviup aqqusernanit pissaaq.

E8 NUNAMINERTAQ IMMIKKUT ITTUNUT ATUGASSAQ

**ATORNISSAA**

Nuna tamanna nunap qanoq atornissaanik pilersaarummi pilersuiveqarfissatut naatsorsuussaa-voq immikkoortinneqarsimallunilu timmisartunut mittarfiliorfissatut.

Timmisartunut mittarfiliorsinnaanerup piviusunn-gortinneqannginnerani, sioqqat naafferaartumik titarnilersukkap iluaniittut atorneqarsinnaapput.

PIGIINNARTARIAQAKKAT**AALAJANGIIFFIGERIIKKAT**

Nuna tamanna timmisartoqarnermut atorneqalinnginnerani, sillimanissamut killigititassat aalajangersaaffigineqassapput.

ANNERTUSSUSAA

Nuna tamanna 72,1 hektarit missaanni annertususeqarpoq, timmisartunut mittarfeqarfik illutas-saalu imarisinnaallugit.

SANAARTORFIUNERA

Timmisartunut nakkutilliiveqarfik (kontrolltårn) ki-siat pinnagu, sanaartugassat quleriissinnaapput, taamaattorli 9 meter sinnerlugu portutigissanatik.

SANAARTORFIUSSANNGITSUT**ANGALLANNEQ TEKNIKIMULLU TUNNGASU-NIK PILERSUINEQ**

Høje-Tåstrup-ip aqquserna-nit Kuussuaq ikaar-lugu nunamut tamatumunnga aqqusineramik attaviliineqassaaq.

4. NUNAMINERTAMIK TUNNI- USSINEQ

AALAJANGERSAKKAT NALINGINNAASUT

"Nalunaarut nr. 23, 18. november 1992-meersoq nunaminertanik atuisarnermut pilersaarusiornermullu tunngasoq" par. 2, imm.1, nr. 5 malillugu malittarisassat makku aalajangersaaffigineqas-sapput kommunalbestyrelsiq nunaminertanik tunniussisarnerani Qeqertarsuup Kommuneani atuuttussamik.

Nunaminertanik qinnuteqarnerit.

Kommunip iluani tamarmi nunaminertanik qinnuteqaatit Ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu pisortaqaarfimmuut tunniunneqartassapput. Aammattaaq taamatut iliortoqassaaq illoqarfiup nunaqarfiullu killingisa avataani nunaminertamik qinnuteqaataasinnaasut.

Nunaminertaq sunaluunniit atorineqalissanngilaq Ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu pisortaqaarfimmiit allakkatigut akuersissutigineqarsimatinnaq. Taamatuttaaq atuupput pioreersunik allannguinnissat, aammalu nunaminertanik atui-gallartarnermut, soorlu umiatsianut containerinullu inissiigallarfiusuni.

Nunaminertamik tunniussineq inummut namminermut tunngasuuvuq. Nunaminertanik tunniussinerit suulluunniit atuisinnaanermullu tunngasut Kommunalbestyrelsimut ilisimatitsissutigineqartassapput, soorlu nunaminertamik namminermut atugassiissutaasimasumik allamut tunisinermi assigisaanniluunniit.

Nunaminertamik qinnuteqaat nunap qanoq ator-nissaanut allaaserisamut akerliussagaluarpat, qinnuteqaammik erseqqissumik nalunaarneqas-saaq suna tunngavigalugu immikkut akuerineqarnissaaq kissaatiginartinneqarnerisooq.

Nunaminertamik qinnuteqarnermi taannalu sanaartorfiussappat titartakkanik makkuninnga takussutissalinnik ilaqqartinneqassaaq:

1. Pilersaarusiaq uuttuutai 1:500
2. Ilusissai angissusissaalu 1:100/50 illuliornermi sanaartornermilu.
3. Uppernarsaatissanittaaq allanik piumasaqar-toqarsinnaavoq.

Nunaminertamik inniminniineq atorunnaarsinne-qassaaq, sanaartornissamik qinnuteqaativissaaq qaammatit arfinillit ingerlaneranni nassiunne-qanngippat, tamannalu naatsorsorneqassaaq nunaminertamik inniminniinnermiit.

Nunaminertat pissarsiarineqarsimasut ator-ne-qanngitsulli sivitsuiffiunissaannik qinnuteqarfigi-neqarunik taanna qinnuteqarnertut nutaatut isigi-neqassaaq.

Nunaminertamik tunniussisimaneq atorunnaar-sinneqassaaq, sanaartornissaaq allamilluunniit si-unertaqarluni pissarsiaasimasooq ukiut marluk qaangiunneranni inerineqarsimasutut kommune-mut nalunaarutigineqanngikkuni.

Qinnuteqaatinik suliarinninnerit.

Nunaminertamut ataatsimut arlallit atuiniaarlutik qinnuteqarsimappata, qinnuteqaat siulleeq atui-sussanngortinneqassaaq.

Kommunalbestyrelsiq isumaqaruni pilersaarutigi-neqartoq aningaasatigut teknikimullu tunngasunik tunngavissaqarpallaanngitsooq, taava nunaminertamik qinnuteqaat itigartitsissutigineqarsinnaa-voq. Kommunalbestyrelsiq paasissutissanik er-seqqinnerusunik piniarsinnaavoq aningaasaqar-nikkut teknikimullu tunngasunik paasissutissanik erseqqinnerusunik, tamatumalu kingorna qinnuteqaat taamaalilluni suliareqqinneqarsinnaassal-luni.

Nunaminertat pilersaarusiornermut ilaanngitsut qinnuteqaataassagaluarpat, illoqarfiup allagar-siiviisigut tamanut takusassiarineqassapput. Naammagittaalliuteqarsinnaanermut ullut 14-it periarfissiissutigineqassapput. Naammagittaalli-utaasinnaasut kommunalbestyrelsimut saqqum-miunneqassapput.

Tunniussinermi tunngavissat.

Nunaminertanik tunniussinerimut atatillugu kom-munalbestyrelsiq piumasaqaateqarsinnaavoq, nu-naminertap pilersaarusiorneqarnera qulakkeerlu-arumallugu.

Nunaminertat sanaartorfiunermit nalaanni taa-matullu inaarneqareernermit kingorna eqqiluit-suutinneqassapput, nunalu pisariaqanngitsumik asuli allanngortiterneqartariaqarani.

Sanatitsisuuvoq pisussaavoq nunagissaanissaaq pisariaqartinneqarpat tamatumunnga aningaasartuutiniq pilliuteqaqataanissamut. Tamatu-munnga malittarisassat erseqqinnerusut taane-qarsimassapput, nunaminertanut ataasiakkaanut aalajangersakkat tunngavigalugit.

Nunaminertamik tunisinergaluaq utertinneqar-sinnaavoq, piumasaqaataasut malinneqanngip-pata.

Aalajangersakkat immikkut ittut.

Angallatinut inissiivissatut innersuussutigineqar-

simasut avataasigut inissiisoqassanngilaq. Angallatinik inissiiviusartut atulinnarallarfissatut isigineqassapput, nunaminertamillu qinnuteqaate-qarnissamik pisariaqartitsillutik, immikkut ittunik tamatumunnga tunngasunik aalajangersaaffio-reersimanngippata.

Qimmeqatigiinnik inissiiniarneq ineqarnermut, teknikimut avatangiisinullu immikkoortoqarfimmit akuerineqarsimassaaq, tamatumunnga tunngasunik nunami tamaani immikkut aalajangersaaneqareersimanngippat.

Nunagissaanermut akiliuteqaqataanissaq. Nunaminertamik tunineqaraanni, illuluunniit pio-reersoq allineqassappat, sanatitsisusooq pisussaavoq makkununga aningaasaleeqataanissamik:

Aqqusinnermut, aqqusineeqqamut imermut eqqakkallu kuuffilernerqarnerannut.

Aningaasaleeqataanissaq makku tunngavigalugit angissusilerneqassaaq:

Nunaminertamik atueqatigiit aningaasartuutaasimasut agguassavaat.

NUNAMINERTAMIK TUNNIUSSISARNERMI AALAJANGERSAKKAT NALINGINNAASUT

Pissutsit ataani taagorneqartut atugassiisarnermut sanaartornermullu tunngatillugu sissuerluar-neqassapput maleqqissaarneqarlutillu:

1. Nunagissaaneq sanaartornerlu sanatitsisup akisussaaffigisaanik akiligassaanillu ingerlanneqassaaq.
2. Sanaartukkat imminnut ungasissusissaanik piumasarisat Kalaallit-Nunaanni sanaartornermut malittarisassaniittut maleqqissaarneqassapput.
3. Imikumik maangaannaq kuutsitsisinnaaneq kikkunnik tamanik angallaffiusumut tamanilu najugaqatinut ajoqutaassanngilaq, nunallu tamatuma kuuffilersugaaneranut periarfissat eqqarsaatigilluarneqassallutik.
Pisariaqartinneqarpat kommune tamatuma qulakkeerneqarnissaaq piumasaqarsinnaavoq. Inassuteqarnerittaaq pisinnaapput sanaartornerit akornutaasorinassagaluarpat.
Erngup maangaannaq kuutsinneqarsinnaasup pinngitsoortinniarlugu iliutsit sanatitsisumit isumagineqassapput tassanngalu akilernerneqassallutik.
4. Kuuffiit ledningillu pio-reersut allannguuteqartinneqassagaluarpat, sanatitsisumit akiler-

neqassapput Sanaartortitsiviit Tele-luunniit isumasioqatigalugit.


5. Nunaminertamik tunniussineq atorunnaas-saaq, siunertarisamut atorneqarsimanngik-kuni pissarsiarineqarnerminiit ukiup ataatsip qaangiunnerani.
6. Taamatuttaaq nunaminertamik tunniussisi-manerugaluq atorunnaarsinneqassaaq, tunniussisimanermiit ukiut marluk qaangiun-neranni sananiarneqartoq inersimasutut na-lunaarutigineqanngippat.
7. Sanaartorfiusup eqqaa eqqiluutsuutinneqas-saaq, soorluttaaq sanaartornerup naammas-sineqarnerani taamatuttaaq suliarineqassa-soq.
8. Nuna sanaartorfiusooq pisariaqanngitsumik ajortisarneqassanngilaq.
Ajortinneqarsinnaasut iluarsaatitinneqarsin-naapput sanatitsisumut akiligassanngorlugit, tamannalu pissalluni ineqarnermut, tekni-ki-mut avatangiisinullu immikkoortoqarfik isu-maqatigiissuteqarfigalugu.
Kommunip kissaatigippagu sanatitsisup sin-nerisani uaqqaq, ujaraaqqaq, sioqqaq issor-luunniit akeqanngitsumik Kommunimut ator-tussanngortissinnaassavai.
9. Aqqutit atassutaasut, tamatumunnga ilanngullugit biillinut aqqutissaaq, tummeqqat, ikaartarfiusinnaasut assigisaallu sanatitsisu-mit suliarineqassapput akisussaaffigineqas-sallutillu.
10. Illuliorfissaaq aqqusinnerneqarsimappat, er-ngup, kuuffiit, innaallagissallu aqqutaannik ikkussuiffigineqareersimappalluunniit, sana-niartoq piumaffigineqarsinnaavoq akileeqqul-lugu, aamma tamanna kingusinnerusukkut pissagaluarpat.

Illuliorfissamut piareersaanermi akiliutissaaq aalajangerneqassaaq sanaffiginiakkap eq-qaatulu piareersarsimanerata aningaasar-tuutaasimanera najoqqutaralugu.

Tamatuma saniatigut sanatitsisup nammi-neerluni akiligassarai eqqakkanut- imermut innaallagissallu aqqutaanik ikkussuinerit, qa-mutinullu motorilinnut uninngaviusinnaasut ilanngunneqarsimappata.
11. Nunaminertamik tunniussinnermi tunngaviu-voq, illu sananeqartoq eqqakkanut imermullu aqquserneqassasoq, sapinngisamik piaar-nerpaamik nuna tamanna taaneqartunik ta-makkuninnga pilersitsiviuppata.

Qulaani taagorneqartut piumasaqaataasinnaasullu malinneqanngippata, kommune pisussavoq nunaminertamik tunniussisimaneq utertissallugu, taamatullu nuna allanngortiteriffiusimappat pissuserisimasaatut isikkoqalersissallugu sanatitsisup akiligassaanik.


NUNAQARFIMMUT PILERSAARUT



KANGERLUK

1. Oliamut peqqumaasiveqarfik
2. Aasaanerani imeqarfik
3. Imertartarfissatut pilersaarut


4. Ukiuunerani imiisiveqarfissaq
5. Eqqaaveqarfik
- · — · — Nunaqarfiup iluata killinga



KOMMUNEP PILERSAARUTAA 1992 - 2005
QEQERTARSUAQ KOMMUNEA

NUNAP ASSINGA 1
NUNAP ATORNISSAANUT PILERSAARUTIP SIUNERTAA 1:10.000

-  A: PUKKITSUNIK EQIMATTANIK SANAARTORFIK
-  A: SIAMMASISSUMIK SANAARTORFIK
-  B: UMIARSUALIVEQARFIK
-  B: INUUTISSARSUTITIGUT INGERLATSIVIIT
-  C: ATAATSIMOORTUMIK ATUIFFIUSUT
-  D: SANAARTORFIGEQQUSAANNGITSUT
-  D: SUNNGIFFIMMI SAMMISANUT
-  E: PILERSUINERNUT
-  E: EQQAAVEQARNEQ/UJAQQERIVIK



KOMMUNEP PILERSAARUTAA 1992 - 2005
QEERTARSUAQ KOMMUNEA

NUNAP ASSINGA 2
AQQUSERNIT ASSINGI 1:10.000

- AQQUSINERSUIT
- AQQUSINERSUASSAT
- AQQUSINEEQQAT
- - - AQQUSINEERASSAT
- ○ ○ QIMUSSIT AQQUTAAT

